SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl., obchodního zákoníku

Evidenční číslo smlouvy : 21406 Číslo stavby : 214010

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	**: Obec Třebihošť**
se sídlem	: Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové n.L.
Zastoupený	: ing.Jaroslav Krkonoška,starosta obce
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických	: ing. Jaroslav Krkonoška mob.č. : 777 711 702
Bankovní spojení	: Komerční banka,a.s.Dvůr Králové n.L.
Číslo účtu	: 9823-601/0100
IČO	: 00278378
DIČ	:
Telefon	: 499693384
FAX	: Dtto
E-mail	: ou.trebihost@cmail.cz
ZHOTOVITEL	: BORTA s.r.o.
se sídlem	: Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n.L. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C , vložka 3339
Zastoupený	: ing. Jiří Burianem a Zbyňkem Odehnalem
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických	: ing. Jiří Burian mob.č. : 777 246 320 p.Zbyněk Odehnal mob.č.: 777 246 321
Bankovní spojení	: ČSOB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu	: 339370/0300
IČO	: 481 51 050
DIČ	: CZ 481 51 050
Telefon	: 777 246 320
FAX	:
E-mail	: borta.hk@seznam.cz

ČL. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení díla: **„Chodník Dolní Dehtov II.etapa"**
   Místo plnění: Dolní Dehtov

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III
ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení stavby	:	**29.09. 2014**
Termín dokončení stavby	:	**28.11. 2014**

Čl. IV
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

bez DPH	:	1 684 **422,00 Kč**
DPH 21%	:	**353 729,00 Kč**
Celkem vč.DPH 21%		**2 038 151,00 Kč**

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

2. Tato cena je smluvní a platí ke dni podpisu smlouvy. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.
6. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 21 dnů od předání díla.
7. Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
8. Pokud by se objednatel nebo jím pověřený technický dozor nevyjádřil k poskytnutým mu podkladům pro úhradu plateb do 5 pracovních dnů, odešle zhotovitel fakturu bez jinak potřebného podpisu se stejnými účinky, jako by byl souhlas udělen.
10. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.

Čl. V
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo sni-

žovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.

2. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.

3. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně bez zbytečného odkladu.

4. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

Čl. VI
ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započetím a po předání stavby.

6. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

8. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti (skryté vady).

9. Záruční doba na reklamovanou část dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení reklamace a končící dnem odstranění vady.

Čl. VII
SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

Čl. VIII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Předání staveniště**
   a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště ob-

jednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství , případné náhrady a poplatky za ně nese objednatel.

Zhotovitel si zajistí na své náklady vytýčení:
- základních směrových a výškových bodů
- obvodu staveniště
- podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
- případně dalších stavbou dotčených zařízení.

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD.
c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli " Dopravní řád „ v případě potřeby i „ Provozní řád ".
d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
f) Zhotovitel je povinen předané staveniště řádně označit v souladu s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.

2. **Dokumentace**
a) Změny projektové dokumentace požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.
b) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

3. **Předání a převzetí díla**
a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
b) Objednatel je oprávněn odmítnou převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v užívání.
c) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem.

4. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
5. V případě pozastavení, omezení nebo zrušení stavby ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli veškeré vynaložené náklady, jakož i vzniklé škody včetně ušlého zisku ve výši 10 % z ceny díla.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Jestliže strana nesouhlasí se zápisem v deníku, je její zástupce povinen do 3 dnů svoje stanovisko uvést, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolventního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění za smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnu-

tí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace.

8. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby převzetí díla objednatelem.

Čl. IX
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 65/1965 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb. a předpisy související.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.
7. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s textem této smlouvy včetně jejích nedílných součástí dobře seznámily, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové
dne 20. 9. 2014

OBEC TŘEBIHOŠŤ

.....
Objednatel

V Hradci Králové
dne 20. 9. 2014

.....
Zhotovitel

BORTA spol.s r.o.
Silniční a stavební práce
Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n.L.
IČ: 481 51 050 DIČ: CZ48151050

Příloha:1xCenová nabídka s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2094A

Stavba: **Chodník Dolní Dehtov - II. etapa**

JKSO:
Místo: Třebihošť

CC-CZ:
Datum: 06.12.2013

Objednavatel:
Obec Třebihošť

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projektis s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				1 684 422,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**1 684 422,00**
DPH základní	21,00%	ze	1 684 422,00	353 729,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 038 151,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2094A

Stavba: **Chodník Dolní Dehtov - II. etapa**

Místo: Třebihošť

Datum: 06.12.2013

Objednavatel: Obec Třebihošť

Projektant: Projektis s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 684 422,00**	**2 038 151,00**
SO01	SO 01 - Chodník	836 570,00	1 012 250,00
SO02	SO 02 - Kanalizace	847 852,00	1 025 901,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerva		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 684 422,00**	**2 038 151,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodník Dolní Dehtov - II. etapa		
Objekt:	**SO01 - SO 01 - Chodník**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třebihošť	Datum:	06.12.2013
Objednavatel:		IČ:	
Obec Třebihošť		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Projektis s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
M. Špatenka		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				836 570,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**836 570,00**
DPH základní	21,00%	ze	836 570,00	175 680,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 012 250,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodník Dolní Dehtov - II. etapa		
Objekt:	**SO01 - SO 01 - Chodník**		
Místo:	Třebihošť	Datum:	06.12.2013
Objednavatel:	Obec Třebihošť	Projektant:	Projektis s.r.o.
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	M. Špatenka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**836 570,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	836 570,00
1 - Zemní práce	80 562,00
2 - Zakládání	48 300,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 505,00
5 - Komunikace	332 493,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	214 147,00
99 - Přesuny hmot a sutí	18 563,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**836 570,00**

ROZPOČET

Stavba: Chodník Dolní Dehtov - II. etapa

Objekt: **SO01 - SO 01 - Chodník**

Místo: Třebihošť Datum: 06.12.2013

Objednavatel: Obec Třebihošť Projektant: Projektis s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: M. Špatenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**836 570,00**
			HSV - Práce a dodávky HSV				836 570,00
			1 - Zemní práce				80 562,00
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	70,000	25,00	1 750,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	70,000	88,00	6 160,00
3	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	40,000	150,00	6 000,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	100,00	4 000,00
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,000	250,00	5 500,00
6	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	150,000	28,00	4 200,00
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	67,000	88,00	5 896,00
61	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	178,000	68,00	12 104,00
13	K	171201205	Poplatek za skládku - ornice	t	199,800	50,00	9 990,00
14	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	120,600	80,00	9 648,00
15	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,000	18,00	1 026,00
16	K	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	137,000	18,00	2 466,00
17	*M*	*005724000*	*osivo směs travní parková sídlištní*	*kg*	*5,820*	*100,00*	*582,00*
18	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	581,000	12,00	6 972,00
19	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	57,000	22,00	1 254,00
20	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	137,000	22,00	3 014,00
			2 - Zakládání				48 300,00
21	K	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 050,000	5,00	5 250,00
22	*M*	*693662*	*textilie netkaná geoNETEX 500 g/m2*	*m2*	*1 050,000*	*41,00*	*43 050,00*
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				142 505,00
23	K	331311151	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm	m	8,000	258,00	2 064,00
24	*M*	*592284*	*BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X40 cm*	*kus*	*45,000*	*43,00*	*1 935,00*
25	K	331311152	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm	m	28,000	328,00	9 184,00
26	*M*	*592286*	*BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X60 cm*	*kus*	*156,000*	*89,00*	*13 884,00*
27	K	331311153	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 800 mm	m	19,000	358,00	6 802,00
28	*M*	*592288*	*BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X80 cm*	*kus*	*106,000*	*155,00*	*16 430,00*
29	K	331311155	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 1 200 mm	m	58,000	398,00	23 084,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	*M*	*5922812*	*BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X120 cm*	*kus*	*323,000*	*214,00*	*69 122,00*
			5 - Komunikace				332 493,00
31	K	561252511	Podklad stabilizovaný cementem SC II v míchacím centru z materiálu nakupovaného tl	m2	112,000	238,00	26 656,00
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	302,000	98,00	29 596,00
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	238,000	98,00	23 324,00
34	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	95,000	163,00	15 485,00
35	K	567134112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 200 mm	m2	88,000	288,00	25 344,00
36	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	88,000	14,00	1 232,00
37	K	573411111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	41,000	18,00	738,00
38	K	577144311	Asfaltový beton ABS (ACO 11) III tl 50 mm š do 3 m	m2	88,000	248,00	21 824,00
39	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	82,000	180,00	14 760,00
40	*M*	*592452820*	*dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm barevná*	*m2*	*82,000*	*249,00*	*20 418,00*
41	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	404,000	180,00	72 720,00
42	*M*	*592452990*	*dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*404,000*	*199,00*	*80 396,00*
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				214 147,00
43	K	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	354,000	168,00	59 472,00
44	*M*	*592175040*	*obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm*	*kus*	*292,000*	*99,00*	*28 908,00*
45	*M*	*5921750*	*obrubník BEST-MONO přechodový, přírodní 100x15x25/15 cm*	*kus*	*7,000*	*247,00*	*1 729,00*
46	*M*	*5921751*	*obrubník BEST-MONO nájezdový, přírodní 100x15x15 cm*	*kus*	*55,000*	*99,00*	*5 445,00*
47	K	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,000	148,00	39 664,00
48	*M*	*592175120*	*obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní*	*kus*	*350,000*	*28,00*	*9 800,00*
49	*M*	*592175090*	*obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní*	*kus*	*186,000*	*52,00*	*9 672,00*
50	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,000	1 880,00	39 480,00
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	202,000	58,00	11 716,00
52	K	920	Stavební výpomoce, odstranění a zpětná montáž dopravního značení, ...	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
53	K	921	Oprava stávajících nájezdů na sousední pozemky kamenivem	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,670	38,00	481,00
55	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	114,030	4,50	513,00
57	K	979099143	Poplatek za skládku - asfaltový povrch s příměsí do 10%	t	12,670	100,00	1 267,00
			99 - Přesuny hmot a sutí				18 563,00
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	530,358	35,00	18 563,00
			VP - Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodník Dolní Dehtov - II. etapa		
Objekt:	**SO02 - SO 02 - Kanalizace**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třebihošť	Datum:	06.12.2013
Objednavatel:		IČ:	
Obec Třebihošť		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Projektis s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
M. Špatenka		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				847 852,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**847 852,00**
DPH základní	21,00%	ze	847 852,00	178 049,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 025 901,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodník Dolní Dehtov - II. etapa		
Objekt:	**SO02 - SO 02 - Kanalizace**		
Místo:	Třebihošť	Datum:	06.12.2013
Objednavatel:	Obec Třebihošť	Projektant:	Projektis s.r.o.
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	M. Špatenka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**847 852,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	819 717,00
1 - Zemní práce	323 270,00
2 - Zakládání	12 186,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 602,00
8 - Trubní vedení	449 486,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 173,00
99 - Přesuny hmot a sutí	2 173,00
PSV - Práce a dodávky PSV	28 135,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 135,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**847 852,00**

ROZPOČET

Stavba: Chodník Dolní Dehtov - II. etapa

Objekt: **SO02 - SO 02 - Kanalizace**

Místo: Třebihošť Datum: 06.12.2013

Objednavatel: Obec Třebihošť Projektant: Projektis s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: M. Špatenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**847 852,00**
HSV - Práce a dodávky HSV							819 717,00
1 - Zemní práce							323 270,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	50,00	1 000,00
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	80,000	50,00	4 000,00
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	2,000	100,00	200,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	150,00	750,00
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	20,000	18,00	360,00
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	230,000	25,00	5 750,00
7	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	600,00	600,00
8	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	113,000	158,00	17 854,00
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	57,000	168,00	9 576,00
12	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	393,000	178,00	69 954,00
14	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,000	228,00	15 732,00
16	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	90,000	88,00	7 920,00
17	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	90,000	48,00	4 320,00
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	632,000	39,00	24 648,00
19	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	281,000	68,00	19 108,00
22	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	505,800	100,00	50 580,00
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	351,000	188,00	65 988,00
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	138,000	88,00	12 144,00
25	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	131,000	25,00	3 275,00
26	*M*	*583373060*	*štěrkopísek frakce 0-8 třída B*	*t*	*11,690*	*480,00*	*5 611,00*
27	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	18,00	1 800,00
28	*M*	*005724000*	*osivo směs travní parková sídlištní*	*kg*	*3,000*	*100,00*	*300,00*
29	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	18,00	1 800,00
2 - Zakládání							12 186,00
30	K	212752211	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop	m	200,000	8,00	1 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	268,000	8,00	2 144,00
32	*M*	*2861122*	*trubka drenážní PE HD Agrosil 2500 D 100 mm typ LP*	*m*	*268,000*	*31,50*	*8 442,00*
			4 - Vodorovné konstrukce				32 602,00
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	30,000	480,00	14 400,00
35	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	14,000	248,00	3 472,00
36	*M*	*592240110*	*prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/60 62,5x6x10 cm*	*kus*	*14,000*	*250,00*	*3 500,00*
37	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,000	2 170,00	8 680,00
38	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	10,000	255,00	2 550,00
			8 - Trubní vedení				449 486,00
39	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	25,000	15,00	375,00
40	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	298,000	15,00	4 470,00
41	*M*	*286147280*	*trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 2m*	*kus*	*6,000*	*1 658,00*	*9 948,00*
42	*M*	*286147290*	*trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 3m*	*kus*	*3,000*	*2 298,00*	*6 894,00*
43	*M*	*286147300*	*trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m*	*kus*	*51,000*	*3 635,00*	*185 385,00*
44	K	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN300	m	8,000	18,00	144,00
45	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	13,000	10,00	130,00
46	*M*	*286116400*	*šachtová průchodka kanalizace plastové KGF-DN 150*	*kus*	*13,000*	*310,00*	*4 030,00*
47	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	2,000	55,00	110,00
48	*M*	*286147720*	*odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB*	*kus*	*2,000*	*1 212,00*	*2 424,00*
49	K	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	2,000	55,00	110,00
50	*M*	*286147890*	*přechod na KG-hrdlo UR/KG-M 315/315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB*	*kus*	*2,000*	*1 258,00*	*2 516,00*
51	*M*	*286147920*	*kroužek těsnící UR/D 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB 2*	*kus*	*2,000*	*102,00*	*204,00*
52	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	6,000	55,00	330,00
53	*M*	*286113730*	*koleno kanalizace plastové KGB 300x15°*	*kus*	*1,000*	*468,00*	*468,00*
54	*M*	*286113750*	*koleno kanalizace plastové KGB 300x45°*	*kus*	*2,000*	*486,00*	*972,00*
55	*M*	*286113760*	*koleno kanalizace plastové KGB 300x87°*	*kus*	*1,000*	*638,00*	*638,00*
56	*M*	*286116460*	*šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 315 délky 110 mm*	*kus*	*2,000*	*468,00*	*936,00*
57	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	2,000	55,00	110,00
58	*M*	*286114070*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/315/45°*	*kus*	*2,000*	*1 820,00*	*3 640,00*
59	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
60	K	894212121	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	6 800,00	20 400,00
61	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	64,000	150,00	9 600,00
62	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,111	22 000,00	2 442,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	16,000	1 600,00	25 600,00
64	*M*	*592238520*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm*	*kus*	*16,000*	*198,00*	*3 168,00*
65	*M*	*592238540*	*skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm*	*kus*	*16,000*	*285,00*	*4 560,00*
66	*M*	*592238600*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm*	*kus*	*4,000*	*146,00*	*584,00*
67	*M*	*592238620*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm*	*kus*	*15,000*	*189,00*	*2 835,00*
68	*M*	*592238560*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm*	*kus*	*12,000*	*148,00*	*1 776,00*
69	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm*	*kus*	*12,000*	*168,00*	*2 016,00*
70	K	896211111	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
71	K	896290111	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	7,000	850,00	5 950,00
72	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	15,000	550,00	8 250,00
73	*M*	*552431110*	*poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný*	*kus*	*3,000*	*2 485,00*	*7 455,00*
74	*M*	*552434400*	*poklop na vstupní šachtu litinový 600 C250*	*kus*	*12,000*	*2 250,00*	*27 000,00*
75	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	550,00	1 100,00
76	*M*	*552434420*	*poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN*	*kus*	*2,000*	*2 950,00*	*5 900,00*
77	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	550,00	2 200,00
78	*M*	*5524231*	*mříž obrubníková zkosená litinová Radbuza B 125*	*kus*	*5,000*	*6 828,00*	*34 140,00*
79	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	12,000	550,00	6 600,00
80	*M*	*552423100*	*mříž stružková s rámem litinová B125 500x500 mm*	*kus*	*12,000*	*1 948,00*	*23 376,00*
81	K	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	12,000	350,00	4 200,00
82	K	89993	Napojení drenážního potrubí do nových vpustí, šachet nebo potrubí	soub	17,000	250,00	4 250,00
83	K	89995	Napojení potrubí DN 300 mm do zatrubeného potoka DN 800 mm (vč. vyvrtání, těsnicího kroužku a zarovnání napojovaného potrubí)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
84	K	89996	Napojení vpusti UV1 do stávající kanalizace - beton DN 300 mm	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 173,00
			99 - Přesuny hmot a sutí				2 173,00
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	217,348	10,00	2 173,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				28 135,00
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 135,00
86	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	25,000	85,00	2 125,00
87	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	306,000	85,00	26 010,00
			VP - Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE 24.9.2014

SEJMUTO: 31.12.2014

OBECNÍ ÚŘAD
TŘEBIHOŠŤ
Dvůr Králové n.L.
544 01 ④

VYVĚŠENO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE 24.9.2014

SEJMUTO: 31.12.2014

OBECNÍ ÚŘAD
TŘEBIHOŠŤ
Dvůr Králové n.L.
544 01 ④